ACCESSOIRES

- PROPAM® TAPE SEAL, une bande de TPE avec un géotextile en polypropylène thermosoudé des deux côtés, pour l'étanchéité des joints entre les murs et entre les murs et le sol.
- PROPAM® TAPE PIPES, est un collier de tuyauterie à base de TPE avec géotextile en polypropylène thermosoudé, destiné à assurer l'étanchéité des évacuations.

Molins
CONSTRUCTION
SOLUTIONS

La manière simple
d'imperméabiliser

PROPAM®
IMPE LASTIC

[SCANNER POUR PLUS
D'INFORMATIONS]

Molins

PROPAM®
IMPE LASTIC

Revêtement d'étanchéité élastique et flexible, prêt à l'emploi, à séchage rapide, qui forme une membrane résistante et durable s'adaptant aux mouvements de la surface pour assurer une protection efficace contre l'humidité et les infiltrations dans tous les types de structures, garantissant ainsi une étanchéité et une sécurité à long terme.

> *Votre douche ou balcon prêt à l'usage en seulement 10 heures.*

DOMAINES D'APPLICATION

- Imperméabilisation intérieure et extérieure, avant la pose de revêtements en céramique, mosaïque et pierre, et:
  - Murs et sols des salles de bains, douches, vestiaires et environnements humides non pressurisés en général.
  - Cours intérieures, balcons et terrasses.

PROPRIÉTÉS

- Facile et pratique: prêt à l'emploi, pas besoin d'ajouter de pas besoin d'ajouter d'eau..
- Forte adhérence sur différentes surfaces.
- Séchage rapide: dans les 4 heures suivant l'application, il peut être recouvert de carreaux de céramique à l'aide de l'adhésif VAT® FLEX RAPID.
- Mise en service rapide: le nouveau revêtement de sol en céramique est praticable en 10 heures.
- Permet de coller des carreaux de tout format.
- Sur des supports sains (sans microfissures), il n'est pas nécessaire de poser un treillis en fibre de verre ou une bande élastique

CONSOMMATION

Consommation
1,3 Kg/m²/mm
Un minimum de deux couches de 0,5 Kg/m² est nécessaire pour une épaisseur finale minimale de 0,8.

Couleur
Bleu

Emballage
Seau 5 Kg
Seau 15 Kg

ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

Application du demi-rond et de la base avec PROPAM® IMPE LASTIC.

2

Fixation du joint PROPAM® TAPE SEAL à la jonction sol-mur.

3

Fixer le joint PROPAM® TAPE SEAL verticalement à la jonction mur-mur.

4

Application de PROPAM® IMPE LASTIC sur la surface exposée de PROPAM® TAPE SEAL.

5



Imperméabilisation du support horizontal avec PROPAM® IMPE LASTIC.

6



Imperméabilisation du support vertical avec PROPAM® IMPE LASTIC.

7

Pose en cerámique.

8

Finition.